

EF Engdalsvej 71-73

Engdalsvej 71
8220 Brabrand
Att.:

Buus Anlægsgartner A/S
Silkeborgvej 750 b
8220 Brabrand

Tlf. : 86 26 02 22
Fax: 86 26 43 22
Web: www.buus-ag.dk

Dato: 12. februar 2016

Emne: Overslag på forespurgt gartnerarbejde, iht. aftale

Tilbuddet omfatter:

Område 1, nr. 71

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler
Levering og montering af i alt 6 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer
I grå. Der udfyldes med belægning både nedenfor og ovenfor ny trappe

Område 1, nr 71a

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler
Levering og montering af i alt 6 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer
I grå. Der udfyldes med belægning både nedenfor og ovenfor ny trappe
Stålsøjler der bærer gelænder skæres over og der monteres en galv. stålhætte

Område 3, nr 73

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler
Levering og montering af i alt 10,5 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer
I grå. Der sættes i alt 7 trin med første trin placeret ved fortov.
Oven for trappe udfyldes med belægning i trappens bredde

Område 3, nr 73a

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler
Levering og montering af i alt 6 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer
I grå. Der sættes i alt 4 trin med første trin placeret ved fortov.
Oven for trappe udfyldes med belægning i trappens bredde
Stålsøjler der bærer gelænder skæres over og der monteres en galv. stålhætte

Område 3, nr 73b

Rydning af eksisterende overdækning incl betondæk og stålsøjler
Levering og montering af i alt 1,5 m trappetrin bestående af 40 x 50 x 15 cm betonelementer
I grå. Der sættes i alt 1 trin med første trin placeret ved fortov.
Oven for trappe udfyldes med belægning i trappens bredde

Tilbudssum, excl. Moms	126.385,-
Moms	31.596,25
I alt incl. Moms	157.981,25

Tilbudsforudsætninger:

Prisen er incl. bortkørsel af affald og lossepladsafgift.

Arealet overtages ryddet for byggeaffald, inventar, større sten og lignende materialer.

Ekstraarbejder, udover de i tilbuddet beskrevne arbejder, afregnes særskilt.

Evt. yderligere afgravning af blød bund er ikke indeholdt i tilbuddet og afregnes særskilt.

Der er i tilbuddet regnet med, at afgravet jord kan bortkøres som let forurennet jord. Ren jords attester og evt. analyseudgifter, som en myndighed kan påkræve, faktureres særskilt til bygherre.

Evt. kabler og lignende installationer i jorden hvor der skal graves, skal anvises af bygherre før arbejdets opstart.

Forbehold:

Der tages forbehold for uoplyste og skjulte forhindringer som kloakbrønde/-rør, tanke, træstubbe, fundamenter, forsyningsledninger mv., samt evt. forurennet jord.

Niveaufri adgang til bygningen er fravalgt, på trods af at der er et krav i henhold til bygningsreglementet.

Ved ibrugtagning betragtes arbejdet som afleveret.

Buus Anlægsgartner er medlem af brancheforeningen Danske Anlægsgartnere.

Arbejdet udføres i overensstemmelse med Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010.

Jeg håber tilbuddet har Deres interesse. Ønskes yderligere oplysninger står vi gerne til rådighed.

Med venlig hilsen

f. Buus Anlægsgartner A/S

Kenneth Hørning

Direkte: 30920256

E-mail: kh@buus-ag.dk

Læs mere om os og hvad vi kan tilbyde på vores hjemmeside. www.buus-ag.dk
